CONTENEURS

>VENTE >AMÉNAGEMENT >LOCATION >MAINTENANCE




DES HOMMES

> Personnel habilité SECRET et Classe 7
> Personne Compétente en Radioprotection
> Responsable sécurité pour tous les transports dangereux (CST)
> Équipes dédiées aux études et à la maintenance

DES RESSOURCES

> Une installation de 16 000 m2 dont une zone couverte avec pont roulant
> Une flotte de véhicules spécifiques
> Un entrepôt de stockage
> Un bureau d'études techniques
> Un atelier de maintenance
> Un atelier de sablage
> Un atelier de peinture





DES CERTIFICATIONS

- > Sociétés enregistrées à l'ASN
- > Autorisation de transport de matériels radioactifs
- > Autorisation de transport de matériels nucléaires, catégorie III
- > Autorisation de transport exceptionnel 1ère, 2ème et 3ème catégorie
- > ISO 9001, 14001, 45001, CEFRI-E
- > Démarche RSE (ECOVADIS médaille or)



DES PRESTATIONS MULTIPLES ET CONNEXES

- > Logistique sur site industriel
- > Vente, location, aménagement et maintenance de conteneurs
- > Réparation, sablage, chaudronnerie, peinture d'emballages divers
- > Ingénierie (études et réalisations)



VENTE


framatome
framatome
framatome
EV2 306
2022-SLT DECHETS
RADIOACTIFS C1
C DMH 186 E
EDF-DIPNN
Direction Industrielle
EDF DTEAM
ULM-AMT

- CONTENEURS IP2 STANDARDS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Ces conteneurs sont destinés au stockage ou au transport de matières radioactives

Dimensions

Dimensions Extérieures en mm	10 Pieds	10 Pieds (Aérien)	20 Pieds	20 Pieds (Aérien)	20 Pieds ½ hauteur (Aérien)	30 Pieds	40 Pieds
Longueur	2991	2991	6058	6058	6058	9125	12192
Largeur	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438
Hauteur	2438	2298	2591	2298	1295	2591	2591

Type de toits

TOIT FIXE (DRY)

> Le toit rigide est en acier épaisseur 2 mm

TOIT AMOVIBLE (HARD TOP)

> Le toit rigide en acier épaisseur 2 mm du conteneur est amovible en une seule partie (sauf pour les conteneurs 40' où le toit est en 3 parties).

> Les systèmes de fixation du toit amovible sont manœuvrables depuis le sol.

Planchers

Inox épaisseur 4 mm

Montants

Acier 5 mm

Parois

Acier 2 mm

Normes/réglementation

La construction et les tests de conformité effectués sur les conteneurs tiennent compte de la norme ISO 1496-1 : 1990 et ses amendements.

Nos conteneurs disposent des agréments : ISO (certificat RINA) et CSC (plaque de conformité)

VENTE









- CONTENEURS IP2 – CALAGE/ARRIMAGE



TYPES DE CALAGE

CALAGE	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
	Anneaux Ø 16 mm / barres d'arrimage Ø 12 mm sur les parois longitudinales **AVANTAGES :** Arrimage avec des sangles 2500daN[1] prix raisonnable et utilisation facile.	Anneaux Ø 16 mm / traverses / ridelles doubles sur les parois longitudinales / broches **AVANTAGES :** Arrimage avec des sangles 5000daN[1] prix raisonnable et utilisation facile. Calage avec ridelles permet un arrimage complet sur toute la largeur.	Anneaux Ø 16 mm / barres d'arrimage Ø 12 mm sur les parois longitudinales / rails halfen au plancher **AVANTAGES :** Arrimage au sol avec divers moyens d'arrimage (Boulon HALFEN, Sabot…).	Anneaux Ø 16 mm / traverses / ridelles doubles sur les parois longitudinales / broches / rails halfen au plancher **AVANTAGES :** Arrimage avec des sangles 5000daN[1] prix raisonnable et utilisation facile. Calage avec ridelles permet un arrimage complet sur toute la largeur. Calage au sol avec divers moyens d'arrimage (Boulon HALFEN, Sabot…).
10 Pieds	**Anneaux :** 6 sur les 2 faces longitudinales (Total 12) **Barres :** 3 de chaque côté	**Anneaux :** 6 sur les 2 faces longitudinales (Total 12) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 2 **Broches :** 28	**Anneaux :** 6 sur les 2 faces longitudinales (Total 12) **Barres :** 3 de chaque côté **Rails Halfen :** 4	**Anneaux :** 6 sur les 2 faces longitudinales (Total 12) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 2 **Broches :** 28 **Rails Halfen :** 4
20 Pieds	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Barres :** 3 de chaque côté	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 4 **Broches :** 56	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Barres :** 3 de chaque côté **Rails Halfen :** 4	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 4 **Broches :** 56 **Rails Halfen :** 4
20 Pieds ½ Hauteur	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Barres :** 2 de chaque côté	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Traverses :** 2 **Ridelles :** 2 **Broches :** 28	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Barres :** 2 de chaque côté **Rails Halfen :** 4	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Traverses :** 2 **Ridelles :** 2 **Broches :** 28 **Rails Halfen :** 4
30 Pieds	**Anneaux :** 16 sur les 2 faces longitudinales (Total 32) **Barres :** 3 de chaque côté	**Anneaux :** 16 sur les 2 faces longitudinales (Total 32) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 6 **Broches :** 84	**Anneaux :** 16 sur les 2 faces longitudinales (Total 32) **Barres :** 3 de chaque côté **Rails Halfen :** 4	**Anneaux :** 16 sur les 2 faces longitudinales (Total 32) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 6 **Broches :** 84 **Rails Halfen :** 4
40 Pieds	**Anneaux :** 20 sur les 2 faces longitudinales (Total 40) **Barres :** 3 de chaque côté	**Anneaux :** 20 sur les 2 faces longitudinales (Total 40) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 8 **Broches :** 112	**Anneaux :** 20 sur les 2 faces longitudinales (Total 40) **Barres :** 3 de chaque côté **Rails Halfen :** 4	**Anneaux :** 20 sur les 2 faces longitudinales (Total 40) **Traverses :** 4 **Ridelles :** 8 **Broches :** 112 **Rails Halfen :** 4

[1] *non fourni avec le conteneur, mais proposé à la vente.*

AMÉNAGEMENTS







- CONTENEURS IP2 SUR-MESURE

SYSTÈMES DE CALAGE

Notre bureau méthodes et études techniques tient compte de votre cahier des charges pour tous vos aménagements personnalisées.

Son champ d'expertise couvre les compétences suivantes :

Design de contenants

Nous concevons, créons et réalisons tous types de contenants en acier, en inox ou en aluminium respectant les normes internationales et destinés à l'emballage de vos produits.

Systèmes d'arrimage

Véritable expert en notices de calcul, nous vous proposons des solutions d'arrimage sur-mesure pour garantir la sécurité maximale de vos transports.

Outillage industriel

Nous pouvons créer l'aménagement de postes de travail comme la création d'outils techniques et ergonomiques en passant par la conception de machines spéciales.

VENTE









- CONTENEURS IP2 SUR-MESURE

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Aménagement selon votre cahier des charges ou selon notre propre notice d'arrimage effectué par notre BET.
Tout est modifiable : longueur, largeur et/ou hauteur.
Toit à ouverture hydraulique ou manuelle.

Aménagements :

> Éclairages
> Prises Maréchal
> Prises ménagères
> Bac de rétention
> Climatisation
> Chauffage
> Cloison
> Portes
> Etc.

Normes/réglementation

La construction et les tests de conformité effectués sur les conteneurs tiennent compte de la norme ISO 1496-1 : 1990 et ses amendements.

Nos conteneurs disposent des agréments :
ISO (certificat RINA) et CSC (plaque de conformité).

VENTE



- CONTENEURS FROIDS STANDARDS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Dimensions

Dimensions Extérieures en mm	10 Pieds	20 Pieds	20 Pieds ½ hauteur	30 Pieds	40 Pieds
Longueur	2991	6058	6058	9125	12192
Largeur	2438	2438	2438	2438	2438
Hauteur	2438	2591	1295	2591	2591

Dimensions des conteneurs 1er Voyage

Dimensions Extérieures en mm	20 Pieds
Longueur	6058
Largeur	2438
Hauteur	2591

Planchers

Bois 28 mm

Acier noir peint

Type de toits

TOIT FIXE (DRY)

> Le toit rigide est en acier épaisseur 2 mm

TOIT AMOVIBLE (HARD TOP) HORS CONTENEURS 1er VOYAGE

> Le toit rigide en acier épaisseur 2 mm du conteneur est amovible en une seule partie (sauf pour les conteneurs 40' où le toit est en 3 parties).

> Les systèmes de fixation du toit amovible sont manœuvrables depuis le sol.

Parois

Acier 1,8 mm

Montants

Acier 5 mm

VENTE


1679E
42L
30480 kg
67200 lb
4380 kg
9655 lb
26100 kg
57545 lb
67,3 cu.m
2375 cu.ft

- CONTENEURS FROIDS STANDARDS

TYPES DE CALAGE

CALAGE	Froid et 1er Voyage
	Anneaux Ø 12 mm / barres d'arrimage Ø 12 mm uniquement dans les angles **AVANTAGES :** Arrimage avec des sangles 2500daN[1], prix raisonnable et utilisation facile.
10 Pieds	**Anneaux :** 6 sur les 2 faces longitudinales (Total 12) **Barres :** 12
20 Pieds Froid ou 1er Voyage	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Barres :** 12
20 Pieds ½ Hauteur	**Anneaux :** 10 sur les 2 faces longitudinales (Total 20) **Barres :** 8
30 Pieds	**Anneaux :** 16 sur les 2 faces longitudinales (Total 32) **Barres :** 12
40 Pieds	**Anneaux :** 20 sur les 2 faces longitudinales (Total 40) **Barres :** 12

[1] *non fourni avec le conteneur, mais proposé à la vente.*

VENTE









- CONTENEURS FROIDS SUR-MESURE

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Dimensions

Aménagement selon votre cahier des charges ou selon notre propre notice d'arrimage effectué par notre BET.
Tout est modifiable : longueur, largeur et/ou hauteur.
Toit à ouverture hydraulique ou manuelle.

Aménagements conteneurs froids et 1er voyage :

> Conteneur magasin
> Conteneur atelier
> Conteneur bureaux
> Éclairages
> Prises Maréchal
> Prises ménagères
> Climatisation
> Chauffage
> Bac de rétention pour la récupération des liquides
> Cloison
> Portes…etc.

Normes/réglementation

La construction et les tests de conformité effectués sur les conteneurs tiennent compte de la norme ISO 1496-1 : 1990 et ses amendements.

Nos conteneurs disposent des agréments :
ISO (certificat RINA) et CSC
(plaque de conformité).

LOCATION



- CONTENEURS IP2 FROID ET AÉRIENS

LOCATION

Le service exploitation de l'entreprise NCT dispose d'un stock de conteneurs pour répondre à vos demandes urgentes ou ponctuelles.
Nous disposons d'un stock de plus 140 conteneurs IP2 sur notre site de Saint Romain de Jalionas de configurations diverses.

Typologie de nos conteneurs :

> 10 Pieds
> 20 Pieds
> 40 Pieds
> Pleine hauteur ou 1/2 hauteur
> Hard top ou Dry
> Conteneur IP2 aérotransportable

Atouts de notre service location

> Disponibilité immédiate
> Location courte ou longue durée (pas de durée minimum)
> Possibilité de systèmes d'arrimage et de calage plus ou moins complexes
> Conseil de notre bureau d'études techniques si besoin
> Acheminement et rapatriement possible du conteneur par nos propres véhicules
> Mise à disposition :
- Des documents techniques conformément à l'ADR – Notice d'utilisation + certificat de conformité
- Du CSC à jour
- Du PV de contrôle attestant la non contamination de l'emballage

MAINTENANCE



- CONTENEURS

MAINTENANCE DES CONTENEURS : NOS 4 SAVOIR-FAIRE

> Service après-vente
> Contrôle CSC sur notre site
> Remise en froid de votre conteneur contaminé
> Suivi après contrôle





MAINTENANCE



- CONTENEURS

LA GESTION DE NOTRE PARC DE CONTENEUR CONSISTE À :

> Entreposer les conteneurs sur nos installations

> Contrôler leur niveau radiologique au sein de notre principal site d'exploitation, activité soumise à autorisation émise par l'ASN

> Réaliser les vérifications des conteneurs :

- État physique
- Intégrité mécanique
- État de surface
- Absence de défauts

> Procéder à leur remise en conditions opérationnelles :

- Décontamination éventuelle
- Gestion du stock
- Approvisionnement des pièces détachées
- Dotations en accessoires d'arrimage
- Travaux sur les constituants métalliques des conteneurs
- Peinture

> Planifier leur nouvelle mise à disposition



NCT, L'EXPERTISE GLOBALE

TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES
En France et à l'international

VENTE ET MAINTENANCE DE CONTENEURS
Emballage multifonctions (dont valises type A), gestion de parc

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Approvisionnements, stocks, pilotage des flux, expéditions, chargements

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
Ingénierie, design de contenants, arrimage, outillage industriel

DÉMANTÈLEMENT DE SOURCES USAGÉES
Pour les industries médicales, nucléaires, laboratoires et centres de recherche



VENTE DE CONTENEURS

Louis COUTURIER
Directeur général délégué
@ louis.couturier@nctsa.fr
06.80.18.79.15

Jérémy GARCIA
Responsable commercial
@ jeremy.garcia@nctsa.fr
06.71.91.47.29

Marion COUTURIER
Responsable commerciale
@ marion.couturier@nctsa.fr
06.47.80.12.37

LOCATION DE CONTENEURS

David GROS
Directeur d'exploitation NCT
@ david.gros@nctsa.fr
06.42.34.08.02

MAINTENANCE DE CONTENEURS

Bastien AUBERT
Responsable maintenance
@ bastien.aubert@nctsa.fr
06.79.61.11.65

Transport NCT
58 rue des Acacias
38460 St Romain de Jalionas
www.transports-nct.com